"Согласовано"
Индивидуальный предприниматель

А.П.Ляшков

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "Жилсервис "Ноглики"

А.С.Суворов

# Ведомость объемов основных ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу : пгт. Ноглики, ул.Вокзальная , д.1 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | |
| ГИП | | Барабанщиков | | | | Ведомость объемов работ |
| Разработал | | Зиновьев | | | | |
| Проверил | | Ляшков | | | | |
| Н.контроль | | Плещеев | | | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

"Сахалинское проектное бюро"

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

| №п.п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Код | | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Вида работ | Ед.изм. | |
| | **Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | | | 415,0 |
| 2 | Демонтаж гидроизоляции | м2 | | | 415,0 |
| 3 | Демонтаж обрешетки | м2 | | | 415,0 |
| 4 | Демонтаж стропильных ног | шт | | | 15 |
| 5 | Демонтаж мауэрлата | м | | | 8,0 |
| 6 | Демонтаж слуховых окон | шт | | | 2 |
| | **Монтажные работы** | | | | |
| | **Устройство кровли** | | | | |
| 7 | Монтаж стропильных ног 50х170(h), | м3 | | | 0,7 |
| 8 | Монтаж мауэрлата 100х100, | м3 | | | 0,08 |
| 9 | Монтаж обрешетки толщ. 25, мм | м3 | | | 10,04 |
| 10 | Монтаж гидроизоляционной пленки Изоспан D, | м2 | | | 415,0 |
| 11 | Монтаж проф. листа НС 44-1000-0,7 | м2 | | | 415,0 |
| 12 | Установка конька из стали оцинкованной 0,7мм | м2 | | | 22,0 |
| 13 | Установка уплотнителя для конька | м | | | 74,0 |
| | **Устройство карниза** | | | | |
| 14 | Монтаж кобылки 1200х50, | м | | | 68,0 |
| 15 | Монтаж настила из доски 25 мм | м3 | | | 0,2 |
| 16 | Подшивка карниза из доски 25 мм | м2 | | | 73,0 |
| 17 | Подшивка карниза из стали оцинкованной 0,7мм | м2 | | | 73,0 |
| 18 | Установка уплотнителя | м | | | 74,0 |

Согласовано

Взам. инв.№подл.

Дата и подпись

Инв.№ подл.

| | | | | | 2018 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу : пгт. Ноглики, ул.Вокзальная , д.1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | | | |
| ГИП | | Барабанщиков | | | | Ведомость объемов работ | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Зиновьев | | | | | Р | 2 | 3 |
| Проверил | | Ляшков | | | | | САХАЛИНСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО | | "Сахалинское проектное бюро" |
| | | | | | | | | | |
| Н.контроль | | Плещеев | | | | | | | |

Формат А4

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

| №п.п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Код | | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Вида работ | Ед.изм. | |
| | **Устройство фановых труб** | | | | |
| 19 | Установка клапана вентиляционного для канализации | шт | | | 4 |
| | **Утепление чердачного перекрытия** | | | | |
| 20 | Монтаж базалита Венти-Н (t=100мм), | м3 | | | 28,0 |
| 21 | Монтаж гидроизоляционной пленки Изоспан А, | м2 | | | 285,0 |
| 22 | Монтаж обрешетка толщ. 25, | м3 | | | 3,0 |
| | **Монтаж слуховых окон** | | | | |
| 23 | Установка каркаса из бруса 50х50, | м | | | 20,0 |
| 24 | Монтаж обрешетки толщ. 25, мм | м3 | | | 0,3 |
| 25 | Обшивка сталью оцинкованной 0,5мм | м2 | | | 16,0 |
| 26 | Установка петли оконной правой ПН3-130П | шт | | | 4 |
| 27 | Монтаж поручня из труб водогазопроводных Ф32мм | м | | | 4,0 |
| 28 | Установка решетки | шт | | | 2 |
| | **Вентшахты** | | | | |
| 29 | Усиление вентшахт | шт | | | 4 |
| 30 | Установка зонтов | шт | | | 4 |
| 31 | Обшивка и утепление вентшахт | шт | | | 4 |
| | **Устройство ходовых трапов** | | | | |
| 32 | Устройство ходовых трапов из дерева | м | | | 44,0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Согласовано

Взам. инв.№подл.

Дата и подпись

Инв.№ подл.

| | | | | | 2018 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу : пгт. Ноглики, ул.Вокзальная , д.1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | | | |
| ГИП | | Барабанщиков | | | | Ведомость объемов работ | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Зиновьев | | | | | Р | 3 | 3 |
| Проверил | | Ляшков | | | | | САХАЛИНСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО | | "Сахалинское проектное бюро" |
| | | | | | | | | | |
| Н.контроль | | Плещеев | | | | | | | |

Формат А4