"Согласовано"
Индивидуальный предприниматель



К.А.Ляшков

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "Жилсервис "Ноглики"



А.С.Суворов

Ведомость объемов основных ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ

					2018	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу : пгт. Ноглики, ул.Советская , д.61			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГИП		Барабанщиков				Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Зиновьев					Р	1	2
Проверил		Ляшков					"Сахалинское проектное бюро"		
Н.контроль		Плещеев							

Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код		Количество
			Вида работ	Ед.изм.	
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж кровельного покрытия	м2			415,0
2	Демонтаж гидроизоляции	м2			415,0
3	Демонтаж обрешетки	м2			415,0
4	Демонтаж стропильных ног	шт			15
5	Демонтаж мауэрлата	м			8,0
6	Демонтаж слуховых окон	шт			2
	Монтажные работы				
	Устройство кровли				
7	Монтаж стропильных ног 50х170(h),	м3			0,7
8	Монтаж мауэрлата 100х100,	м3			0,08
9	Монтаж обрешетки толщ. 25, мм	м3			10,04
10	Монтаж гидроизоляционной пленки Изоспан D,	м2			415,0
11	Монтаж проф. листа НС 44-1000-0,7	м2			415,0
12	Установка конька из стали оцинкованной 0,7мм	м2			22,0
13	Установка уплотнителя для конька	м			74,0
	Устройство карниза				
14	Монтаж кобылки 1200х50,	м			68,0
15	Монтаж настила из доски 25 мм	м3			0,2
16	Подшивка карниза из доски 25 мм	м2			73,0
17	Подшивка карниза из стали оцинкованной 0,7мм	м2			73,0
18	Установка уплотнителя	м			74,0

Согласовано

Взам. инв.№подл.

Дата и подпись

Инв.№ подл.

					2018
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу : пгт. Ноглики, ул.Советская , д.61

ГИП	Барабанщиков		
Разработал	Зиновьев		
Проверил	Ляшков		
Н.контроль	Плещеев		

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
Р	2	3

САХАЛИНСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО

"Сахалинское проектное бюро"

Формат А4

Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Код		Количество
			Вида работ	Ед.изм.	
	Устройство фановых труб				
19	Установка клапана вентиляционного для канализации	шт			4
	Утепление чердачного перекрытия				
20	Монтаж базалита Венти-Н (t=100мм),	м3			28,0
21	Монтаж гидроизоляционной пленки Изоспан А,	м2			285,0
22	Монтаж обрешетка толщ. 25,	м3			3,0
	Монтаж слуховых окон				
23	Установка каркаса из бруса 50х50,	м			20,0
24	Монтаж обрешетки толщ. 25, мм	м3			0,3
25	Обшивка сталью оцинкованной 0,5мм	м2			16,0
26	Установка петли оконной правой ПН3-130П	шт			4
27	Монтаж поручня из труб водогазопроводных Ф32мм	м			4,0
28	Установка решетки	шт			2
	Вентшахты				
29	Усиление вентшахт	шт			4
30	Установка зонтов	шт			4
31	Обшивка и утепление вентшахт	шт			4
	Устройство ходовых трапов				
32	Устройство ходовых трапов из дерева	м			44,0

Согласовано

Взам. инв.№подл.

Дата и подпись

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	2018 Дата
ГИП		Барабанщиков			
Разработал		Зиновьев			
Проверил		Ляшков			
Н.контроль		Плещеев			

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу : пгт. Ноглики, ул.Советская , д.61

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
Р	3	3

"Сахалинское проектное бюро"

Формат А4