

"Согласовано"  
Индивидуальный предприниматель




А.Н. Ляшков

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Жилсервис "Ноглики"



А.С. Суворов

## Ведомость объемов основных ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ

				2020	"Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.г.т. Ноглики, ул. Первомайская, дом 21"		
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подпись	Дата			
ГИП		Курачев			Ведомость объемов работ		
Разработал		Зиновьев					
Проверил		Ляшков					
Н. контроль		Плещеев					
					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	3
					 "Сахалинское проектное бюро"		

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
<u>Система отопления</u>					
<u>Демонтажные работы</u>					
1	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 15-32$ мм	м	720,0	1,72	
2	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 38-50$ мм	м	150,0	0,532	
3	Демонтаж полотенцесушителей	шт	30	0,18	
4	Демонтаж чугунных радиаторов отопления	шт / сек	116/822	3,945	
<u>Утилизация мусора</u>					
5	Погрузка на автосамосвалы строительного мусора вручную	тн	6,377		
6	Перевозка автосамосвалами строительного мусора на расстояние 4,5 км	тн	6,377		
<u>Монтажные работы</u>					
7	Монтаж трубопровода из труб PPR PN25 $\phi 20$ мм	м	116,0		
8	Монтаж трубопровода из труб PPR PN25 $\phi 25$ мм	м	660,0		
9	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 25$ мм	м	60,0		
10	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 40$ мм	м	110,0		
11	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 50$ мм	м	40,0		
12	Монтаж полотенцесушителей	шт	30		
13	Монтаж радиатора биметаллического РБС -500 из 5-ти секций	шт	25		
14	Монтаж радиатора биметаллического РБС -500 из 6-ти секций	шт	25		
15	Монтаж радиатора биметаллического РБС -500 из 7-ти секций	шт	21		
16	Монтаж радиатора биметаллического РБС -500 из 8-ти секций	шт	5		
17	Монтаж радиатора биметаллического РБС -500 из 9-ти секций	шт	40		
0013-2020- 0В					Лист
					2

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
18	Монтаж комплекта терморегулятора DN20	к-т	116		
19	Монтаж кранов шаровых PPR DN20	шт	116		
20	Монтаж ремкомплектов для биметаллических радиаторов	к-т	116		
21	Изоляция трубопроводов трубной изоляцией K-FLEX ST:				
21.1	- трубопровод из ст.труб $\phi 25$ мм	м	60,0		
21.2	- трубопровод из ст.труб $\phi 40$ мм	м	110,0		
21.3	- трубопровод из ст.труб $\phi 50$ мм	м	40,0		
22	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	25,4		
23	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м <sup>2</sup>	25,4		

Согласовано

Взам. инв. № подл.

Дата и подпись

Инв. № подл.

0013-2020-ОВ

Лист

3

Формат А4