


"Согласовано"
Индивидуальный предприниматель



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Жилсервис "Ноглики"



Ведомость объемов основных ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ

					2020	"Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Ноглики, ул. Советская, дом 25"		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Курачев				Ведомость объемов работ		
Разработал		Зиновьев						
Проверил		Ляшков						
Н. контроль		Плещеев						
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	3
						 "Сахалинское проектное бюро"		

Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п.	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6

Демонтажные работы

1	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 15-32$ мм	м	668,0	1,596	
2	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 38-50$ мм	м	68,0	0,241	
3	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 60-100$ мм	м	50,0	0,422	
4	Демонтаж полотенцесушителей	шт	30	0,18	
5	Демонтаж чугунных радиаторов отопления	шт / сек	126/937	4,497	

Утилизация мусора

6	Погрузка на автосамосвалы строительного мусора вручную	тн	6,936		
7	Перевозка автосамосвалами строительного мусора на расстояние 4,5 км	тн	6,936		

Монтажные работы

8	Монтаж трубопровода из труб PPR PN25 $\phi 20$ мм	м	406,0		
9	Монтаж трубопровода из труб PPR PN25 $\phi 25$ мм	м	350,0		
10	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 25$ мм	м	38,0		
11	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 40$ мм	м	40,0		
12	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 50$ мм	м	28,0		
13	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 80$ мм	м	50,0		
14	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 4-х секций	шт	5		
15	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 5-ти секций	шт	10		
16	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 6-ти секций	шт	35		
17	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 7-ми секций	шт	21		
18	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 8-ми секций	шт	5		

Согласовано		
Взам. инв. № подл.		
Дата и подпись		
Инв. № подл.		

0010-2020-ОВ

Лист

2

Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
19	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 9-ти секций	шт	30		
20	Монтаж радиатора биметаллического РБС-500 из 10-ти секций	шт	20		
21	Монтаж полотенцесушителей	шт	30		
22	Монтаж комплекта терморегулятора DN20	к-т	126		
23	Монтаж кранов шаровых PPR DN20	шт	126		
24	Монтаж ремкомплектов для биметаллических радиаторов	к-т	126		
25	Изоляция трубопроводов трубно́й изоляцией K-FLEX ST:				
25.1	- трубопровод из ст.труб $\phi 25$ мм	м	38,0		
25.2	- трубопровод из ст.труб $\phi 40$ мм	м	40,0		
25.3	- трубопровод из ст.труб $\phi 50$ мм	м	28,0		
25.4	- трубопровод из ст.труб $\phi 80$ мм	м	50,0		
26	Огрунтовка ст.трубопроводов за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м ²	22,8		
27	Окраска ст.трубопроводов эмалью ПФ-115	м ²	22,8		

Согласовано

Взам. инв. № подл.

Дата и подпись

Инв. № подл.

0010-2020-0В

Лист

3

Формат А4